

35528



acqua

U.O. Investimenti



ROMA CAPITALE DIPARTIMENTO SPORT
-9 LUG 2013
EA Prot. n. 4406

**ROMA CAPITALE
DIPARTIMENTO SPORT**

U.O. Sviluppo Impiantistica Sportiva
4° Ufficio di Coordinamento Tecnico
Via Capitan Bavastro, 94 - 00154 Roma

RACCOMANDATA A.R.

p.c.

**ROMA CAPITALE
DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE
E MANUTENZIONE URBANA**

IV U.' O. - "Fognature Rapporti ACEA ATO 2" -
Via L. Petroselli, 45 - 00186 Roma

Alla
S.D.D. LAZIO PALLAVOLO
Via G. Camozzi, 6/8
00189 Roma

ACEA-ATO2 SpA
02/07/2013
16435
PROT PARTENZE

Oggetto: Lavori per la realizzazione di un nuovo impianto fognario sportivi su area di proprietà comunale sita in Roma località Colli d'Oro in concessione alla S.S.D. Lazio Pallavolo a.r.l.. Progetto di variante al tracciato fognario.

Ad integrazione di quanto indicato nella nota Acea Ato2 SpA prot. 11141 del 30/04/2013 relativa all'oggetto, si fa presente quanto segue.

Come specificato nella citata nota, la S.S.D. Lazio Pallavolo s.r.l. **ha dato corso, senza autorizzazione del Gestore unico, ai lavori di spostamento dei collettori fognari esistenti all'interno dell'area di realizzazione dell'impianto sportivo di proprietà comunale in località Colli D'Oro.** Le modalità esecutive dello spostamento degli impianti fognari, a seguito di verifiche di personale di questa Società, sono risultate diverse da quanto previsto nel progetto trasmesso alla scrivente Società con prot. 952 del 27/01/2009.

Inoltre, più recenti verifiche, effettuate mediante video ispezione all'interno dei tronchi fognari posati, hanno messo in luce ulteriori difformità esecutive nella realizzazione dell'impianto, rispetto a quelle elencate nella nota 11141 del 30/04/2013, confermando la totale difformità esecutiva sia rispetto alle prescrizioni tecniche di cui alla nota Acea Ato2 Spa prot. 8199 del 09/04/2009 che rispetto a quelle contenute nella Convenzione stipulata con questa Società in data 27/07/2009. In particolare, **sono state evidenziate la presenza di tubazioni schiacciate ed**

De devo
B 20/7

ovalizzate, di guarnizioni fuori sede nonchè di tratti di livelletta in contropendenza della fognatura.

Tali problematiche vanno ad aggiungersi a quelle precedentemente evidenziate ed in particolare con l'eccessiva vicinanza della fognatura rispetto alla sagoma della nuova struttura sportiva che precluderebbe la possibilità di raggiungimento della fognatura tramite scavo in caso di interventi manutentivi.

Alla luce di quanto sopra esposto si rende indispensabile che la S.D.D. Lazio Pallavolo a r.l. ripristini in tempi brevi lo status quo ante o, in alternativa, proponga una soluzione tecnica di spostamento delle fognature che garantisca la corretta funzionalità idraulica e gestionale delle stesse.

Il mancato ripristino della situazione preesistente comporterà la piena assunzione, da parte della S.D.D. Pallavolo a r.l., delle responsabilità per danni derivanti dalla non corretta funzionalità dei nuovi tratti di fognatura realizzati senza autorizzazione.

IL RESPONSABILE
(Ing. Patrizia VASTA)

